PERCORSO CICLOPEDONALE "MATILDICO" DI COLLEGAMENTO TRA LE LOCALITÀ: VASCA DI CORBELLI E PONTE DI PUIANELLO, LUNGO L'ASTA DEL TORRENTE CROSTOLO

PROGETTO DEFINITIVO

TAVOLA N°

OGGETTO

computo metrico estimativo

SCALA

DATA	AGGIORNAMENTO	ARCHIVIO	DVD
12-2018		405	484

STUDIO DI ARCHITETTURA DEL PAESAGGIO ED ECOLOGIA APPLICATA
progettista: dott. arch. Giuliano Cervi
Mariapia Malagoli

via Anna Frank 11/a_42122 RE_tel 0522521563_fax 0522520564_mail info@cervistudio.it

PERCORSO CICLOPEDONALE "MATILDICO" DI COLLEGAMENTO TRA LE LOCALITA': VASCA DI CORBELLI E PONTE DI PUIANELLO, LUNGO L'ASTA DEL TORRENTE CROSTOLO

n°	codice prezziario	descrizione	unità di misura	quantità	prezzo unitario	importo
1	**C.C.R.E.** D.03.05.01.b	Scavo di sbancamento in terreno vegetale a profondità di cm 35 con trasporto e stesa della terra nell'ambito del cantiere.	mc	3000,00	€ 5,60	€ 16.800,00
2	**O.F.E.R.** 215	Realizzazione di una palificata in legname a parete singola, realizzata in tondame scortecciato di legname idoneo (Ø cm. 10-25), compresi le legature con filo di ferro zincato (Ø mm. 3), chiodi ecc.; inserimento negli interstizi, durante la fase costruttiva, di robuste talee di specie arbustive ed arboree ad elevata capacità vegetativa (Ø cm. 3-10) in numero di almeno 5 per metro lineare; riempimento con il materiale dello scavo, il tutto eseguito a regola d'arte (analisi riferita a 10 mc.)	mc	30,00	€ 157,42	€ 4.722,60
3	**C.C.R.E**. D.26.03.03.a	Fornitura tessuto non tessuto di sottofondo della pista ciclabile nei tratti argillosi.	mq	143,20	€ 2,80	€ 400,96
4	**C.C.R.E.** D.03.11.01.a	Fornitura e posa di sottofondo costituito da elementi franti calcarei in ghiaia grossa e cittoli.	mc	780,00	€ 36,79	€ 28.696,20
5	**C.C.R.E.** C.02.01.06.b	Fornitura e posa di miscela di compattato a tessitura media a categoria granulometrica 0,60.	mc	1072,00	€ 36,80	€ 39.449,60
6	**C.C.R.E.** C.02.01.06.a	Fornitura e posa in opera di compattato a tessitura medio-fine . Categoria granulometrica 0,20 0,30, comprensivo delle opere di rullatura, bagnatura.	mc	982,20	€ 27,40	€ 26.912,28
7	**C.C.R.E.** D.25.03.01.b	Fornitura e posa pozzetti in cemento 30 x 30 X 30 cm, dotati di coperchio in cemento, comprese opere di foratura per innesto delle traverse in corrugato, annegamento in letto di calcestruzzo, predisposizione degli inviti per le acque di entrata nei pozzetti e provenienti dalle canalette, verifica delle pendenze per favorire lo sGrondo e quant'altro per la buona esecuzione dei lavori, come previsto dai particolari esecutivi di progetto.	cad	40,00	€ 46,00	€ 1.845,20
8	**C.C.R.E.** D.03.06.02.a	Scavo a sezione obbligata in terreno sciolto (canalette di sgrondo acque) di larghezza da 0,60 m a 2,50 m e fino a 3 m di profondità, eseguito eseguito meccanicamente, compreso il carico su automezzo ed il trasporto a discarica sino a 8 km.	mc	10,00	€ 12,92	€ 129,20
9	**C.C.R.E.** D.25.04.01.a	Fornitura e posa in opera di tubo p.v.c. (diametro 125 mm) corrugato portante doppio strato, compresi filo di traino, scavo, sottofondo, rivestimento totale in sabbia e rinterro residuo con stabilizzato	m	62,00	€ 20,00	€ 1.240,00
10	**C.C.R.E.** D.04.01.c	Fornitura di calcestruzzo per fissaggio di corrugati, pozzetti ed altre opere, per opere in cemento armato in genere, caratteristica con soglia di resistenza RCK non inferiore a 300 Kg a cmq.	mc	7,00	€ 146,48	€ 1.025,36

11	**O.F.E.R.** Q.131	fornitura di ghiaia per ricarichi stradali e sottofondi.	m	330,00	€	57,76	€	19.060,80
12	**O.F.E.R.** Q.153	Manutenzione sentiero consistente nel taglio della vegetazione invadente e ripulitura dei lati per una lunghezza di 150 cm, compresa la rimozione e sistemazione ai lati del sentiero dal materiale di risulta e dell'eventuale materiale (pietre e tronchi) non coeso con il sottostante piano calpestabile e la manutenzione dei taglia acqua esistenti.	m	1063,72	€	1,71	€	1.818,96
13	**C.C.R.E.** F.03.01.39	Rete elettrosaldata in acciaio, diametro 6 mm, qualità B450A prodotto da azienda in possesso di Attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP., a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio prelavorata e pretagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legatura ecc.	kg	200,00	€	1,18	€	236,00
14	**O.F.E.R.** P.97	Staccionata in legname di castagno costruita con pali incrociati da 3 m del diametro di 10-12 cm trattati con prodotti impregnanti, tagliati nelle misure necessarie e con disposizione a due file parallele ad incastro, assemblate con apposite staffe in acciaio, compresi ogni accorgimento ed ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'artefinito a regola d'arte.	ml	50,00	€	48,18	€	2.409,00
15	ANALISI PREZZI DI MERCATO	Fornitura e posa in opera di PASSERELLA ciclopedonale di lunghezza massima 3 m. La struttura portante è costituita da montanti di metallo a cui è collegata una griglia metallica (larghezza: 250 cm). Gli estremi sono innestati su gabbionate. Compresi tutti i pezzi di raccordo (bullonatura in acciaio inox) così come nei disegni di progetto.	cad	1,00	€	3.000,00	€	3.000,00
16	ANALISI PREZZI DI MERCATO	Fornitura e posa in opera di PONTE ciclopedonale di lunghezza massima 6,5 m. La struttura portante è costituita da montanti di metallo a cui è collegata una griglia metallica (larghezza: 250 cm). Gli estremi sono innestati su gabbionate. Compresi tutti i pezzi di raccordo (bullonatura in acciaio inox) così come nei disegni di progetto.	cad	1,00	€	10.000,00	€	10.000,00
17	ANALISI PREZZI DI MERCATO	Fornitura e posa di cartelli monitori su palo di acciaio zincato con quadro formato A2 in verticale, comprensivi di diciture e tinteggiatura del montante in tonalità nera opaca, predisposizione di fondazione in masello di calcestruzzo.	cad	5,00	€	200,00	€	1.000,00
18	ANALISI PREZZI DI MERCATO	Realizzazione di bacheche in legno con spazio cartello in formato A2, con tettuccio ad unico spiovente, come da particolari esecutivi.	cad	5,00	€	550,00	€	2.750,00
19	ANALISI PREZZI DI MERCATO	Fornitura di cartelli in formato A2, di orientamento e descrittivi delle peculiarità ambientali dei luoghi attraversati, stampati su supporto tipo Dibond ad alta resistenza per esterni, compresi gli oneri per impostazione grafica generale, ricerche scientifico/culturali e stampa	cad	5,00	€	450,00	€	2.250,00
20	**O.F.E.R.** P.128	Formazione di siepe mediante la posa in opera di specie arbustive autoctone di altezza variabile (cm 20-50) consistente nell'apertura di trincea di cm 40x40 in terreno precedentemente lavorato e posa in opera delle piante in fitocelle alla distanza di cm 25, posizionamento del tutore e ogni altro onere necessario.	m	200,00	€	9,31	€	1.862,00

21	**O.F.E.R.** 3.285.e	Ricollocazione di idoneo stratro di terreno vegetale.	mc	57,50	€ 16,00	€ 920,00
22	**O.F.E.R.** U.224	Realizzazione di inerbimento su una superficie piana o inclinata mediante la semina a spaglio di un miscuglio di sementi di specie graminacee autoctone idonee al sito, inclusa la preparazione del piano di semina.	mq	500,00	€ 0,66	€ 330,00
23	**O.F.E.R.** 1.2	Manodopera operaio qualificato (manodopera forestale)	ore	150,00	€ 17,97	€ 2.695,50
24	**C.C.R.E.**	Manodopera operaio specializzato (manodopera edile)	ore	150,00	€ 20,82	€ 3.123,00
25	**O.F.E.R.** 2.40	Nolo di escavatore con benna della potenza non inferiore a 65 kw, con operatore.	ore	113,00	€ 56,10	€ 6.339,30
		SOMMANO				**€ 179.015,96**

Prezzari di riferimento:

C.C.R.E. > Prezzario Camera di Commercio di Reggio Emilia

O.F.E.R. > Opere di Forestazione della regione Emilia Romagna