

DIMENSIONAMENTO SCUOLA

RISPETTO AL D.M. DEL 18/12/1975

N. ALUNNI: 345
ALUNNI PER AULA 23

	DM 1975 MQ/ALUNNO	DM 1975 MQ TOT.	PROGETTO MODULI	DM 1975 MQ/ALUNNO	DM 1975 MQ TOT.	PROGETTO MODULI	DIFFERENZA	
AULE DIDATTICHE	2,71	934,95	941,36	1,80	621,00	631,12	10,12	adeguato
LABORATORI				0,80	276,00	241,80	34,24	adeguato
AULE DI SOSTEGNO						68,44		
SPAZI PER PERSONALE				0,42	144,90	75,61	-69,29	carente
SERVIZI IGIENICI (numero)	1,85	638,25	413,63	1/classe	15	16 +1	+ 2	adeguato
SERVIZI IGIENICI (mq)						53,48	-224,62	carente
RIPOSTIGLI						40,04		
CORRIDOI E ATRII						320,11		
				TOTALE MQ NETTI		**1430,60**		

AMBIENTI E DIMENSIONI MINIME

N. 15 Aule didattiche:	minimo 41,40 mq ciascuna
N. 1 Laboratorio di informatica:	minimo 45,00 mq
N. 1 Laboratorio scientifico:	minimo 55,00 mq
N. 1 Laboratorio musicale:	minimo 59,00 mq
N. 1 Laboratorio artistico:	minimo 80,00 mq
N. 3 Aule per attività di sostegno:	minimo 20,00 mq ciascuna
N. 1 Aula insegnanti con annesso ripostiglio:	minimo 40,00 mq + ripostiglio
N. 1 Ufficio per dirigenza:	minimo 20,00 mq
N. 1 Spazio per personale ausiliario:	minimo 12,00 mq
N. 3 Ripostigli:	minimo 10,00 mq ciascuno
Atrio di ingresso:	minimo 47,00 mq
WC alunni:	minimo N. 14
WC handicap:	minimo N. 1
WC personale:	minimo N. 2

ALTRE DIMENSIONI MINIME

Larghezza marciapiede esterno:	minimo 1,50 mt
Larghezza percorso pedonale di ingresso:	minimo 3,00 mt
Tettoia d'ingresso:	minimo 14,00 mq
Distanza della recinzione dal fabbricato:	minimo 10,00 mt
Altezza interna netta:	3,00 mt.
Altezza parete esterna:	minimo 4,30 mt. - massimo 4,50 mt.
Larghezza corridoi interni:	minimo 2,20 mt

COMUNE DI QUATTRO CASTELLA

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

FORNITURA E POSA IN OPERA DEI MODULI DESTINATI AD OSPITARE TEMPORANEAMENTE LA SEDE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "A. BALLETTI"

PROGETTO DI FORNITURA CON POSA IN OPERA

PROGETTO DI:

Geom. Daniele Prandi

Ufficio Tecnico Comunale - LL.PP.
Piazza Dante, 1
42020 - Quattro Castella (RE)
Tel. 0522.249227 - Fax 0522.249298
d.prandi@comune.quattro-castella.re.it

MONTECAVOLO

APPROVATO CON DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N° **105** del **22/12/2022**

TITOLO

SCHEMA DISTRIBUTIVO E DIMENSIONAMENTO DELL'EDIFICIO

TAV. N°

3

DATA DICEMBRE 2022

SCALA 1:200